



DEEL V&G-plan / Functie RI Van den Heuvel Bouw Lith BV

blad 1 v 2

Opdrachtgever : _____
Telefoonnummer : _____
Project : _____
Uitvoerder : Dhr. _____
Telefoonnummer : 06- _____
Werkzaamheden : _____

P.M. (Mark) van den Heuvel Tel.: 06**-***** Functie: Directeur
B.A.M. (Bas) van den Heuvel Tel.: 06**-***** Functie: Directeur
Kantoor VDHB Tel.: 0412 -623276 Mail: info@vdhbl.nl / website www.vdhbl.nl

Aanspreekpunt op het werk **Metselwerk** : _____
Aanspreekpunt op het werk **Steigerwerk** : _____
Aanspreekpunt op het werk **Voegwerk** : _____
Aanspreekpunt op het werk **Steigerwerk** : _____

Algemeen beleid Van den Heuvel bouw Lith bv

- Samen werken aan een veilige werkplek

Certificeren

VCA* gecertificeerd Erkend leerbedrijf
Personeel VCA (basisveiligheid) / ZZP-ers VCA (VOL) Kwaliteitswaarborging IKOBKB

Arbobeleid

- Controle tijdens uitvoering
- Bedrijfsreglement VDHB eigen medewerkers & ingeleende & instructie voor zzp-ers / onderaannemers
- Signaleer, meld en wijs elkaar op onveilige, ongewenste situaties.

Voorlichting & instructie eigen medewerkers, ingeleende, zzp-ers / onderaannemers

- Bedrijfsreglement VDHB
- Project RI metselaar, lijmer, voeger, steigermonteur,
- timmerman
- Aboma www.aboma.nl
- Steigergebruiker VDHB
- Gewenste gegevens worden op uw schriftelijk verzoek digitaal verstuurd of zie website www.vdhbl.nl
- Bouwplaatsregels opdrachtgever
- Werkoverleg / inspectie tijdens uitvoering

Gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen / Goedgekeurd en Verplicht

- Veiligheidsschoenen
- Veiligheidshelm
- Conform Bedrijfsreglement
- Stof masker P3
- Handschoenen
- Harnasgordel
- Gehoorbescherming
- Veiligheidsbril
- Meld direct als uw PBM's op/ kapot/ kwijt bent

EHBO- en brandbestrijdingsmiddelen aanwezig op het project / keet opdrachtgever

- EHBO-trommel / EHBO-er / BHV-er bij bouwkeet aannemer, uitvoerder
- Blusmiddelen / BHV-er bij bouwkeet aannemer, uitvoerder
- Alarmkaart aanwezig in de bouwkeet / bouwplaats



(Aan)leveren en gebruik van jaarlijks goedgekeurd materiaal, materieel opdrachtgever

- Conform huidige arbo wet en regelgeving
- Laad en los zo dicht mogelijk bij de werkplek
- Gesorteerd aanleveren materiaal materieel
- Als 1e nodig als laatste op de pallets, voorkom onnodig werk
- Los- en stapelplan

Fysieke belasting

- Machinaal per slag opperen / bevoorraden
- Steigerslagen 220 cm & gebruik hulpmiddelen voorloopsteiger, metseloppersbokjes verhoogd verwerken
- Werkzaamheden uitvoeren vanaf enkel 20 cm tot schouder (170 cm)
- 1 persoon maximaal 25 kg handmatig tillen.
- 2 personen maximaal 50 kg handmatig tillen (incidenteel). Vanaf 50 kg machinaal verwerken
- Stenen maximaal 4 kg
- Peilwerk/ handmatig lijmwerk blokken in de put maximaal 14 kg
- Hijsen en begeleiden van lasten op aangeven en toezicht kraanmachinist

Afval

Voldoende gescheiden afvalcontainers op het project aanwezig

Opdrachtgever

Afval gescheiden deponeren in de daarvoor bestemde afvalcontainers

VDHB

Keuring plichtig materieel

Elementenstelmaschine + toebehoren

Machinist opgeleid en geschikt

Elektrisch (hand)gereedschap

Steigermateriaal, silo's, bouwliften, trappen, ladders

(Loopcat)kraan, verrijker, hulo/- elementenklem + toebehoren

Stroomkasten, kabels

Veiligheidsrisico's

- Zie bedrijfsreglement VDHB
- Zie project RI metselaar, voeger, lijmer, steigermonteur, timmerman
- Leerlingen, stagiaire onder de 18 jaar

LMRA Laatste Minuut Risico Analyse die u altijd zelf en overal kan toepassen

- 1 Beoordeel **vooraf** het risico, begin **niet** met het werk als het **niet** naar **jouw** inschatting verantwoordt is
 - 2 Denk na, welke maatregel kan ik nemen **voor** een **veilige** uitvoering
 - 3 **Neem maatregelen**, zonder uw eigen veiligheid of dat van anderen in gevaar te brengen.
 - 4 **Vraag** en bespreek met collega's / uitvoerder / leidinggevende
- * **Meld** onveilige situaties **direct** bij leidinggevendenden
Veiligheid bereiken we samen

Plaats

:

Datum

:

Naam

:

: